UBND HUYỆN YÊN PHONG
HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG HTGPMB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /UBND-YP

Yên Phong, ngày 25 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Sở Thông Tin – Truyền thông tỉnh Bắc Ninh

Căn cứ Luật Đấu thầu số: 43/2013/QH13 năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 20/03/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường TL.286 đoạn Đông Yên - TT Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (lý trình Km7+569,04-Km12+230) - Giai đoạn 1;

Căn cứ văn bản số 1071/QLDA ngày 30/09/2019 của Ban quản lý dự án - Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh V/v: Dịch chuyển công trình ra ngoài phạm vi thi công gói thầu ố 6: Toàn bộ phần xây dựng và bảo hiểm công trình thuộc dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp đường TL.286 đoạn Đông Yên - TT Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (lý trình Km7+569,04-Km12+230) - Giai đoạn 1;

Căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bưu chính Viễn Thông (PICC) lập,

Vì công trình có tính đặc thù chuyên ngành, UBND huyện Yên Phong kính đề nghị Sở TTTT tham vấn để UBND huyện Yên Phong phê duyệt thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán, cụ thể như sau

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH

1. Tên công trình: "Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường TL.286 đoạn Đông Yên - TT Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (lý trình Km7+569,04-Km12+230) - Giai đoạn 1; Hạng mục: Di chuyển tuyến cột, cáp Viễn thông phục vụ giải phóng mặt bằng".
2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: UBND Huyện Yên Phong
3. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh.
4. Tên chủ Tài sản: Viễn thông Bắc Ninh.
5. Địa điểm xây dựng: Đường giao thông TL.286 đoạn Đông Yên - TT Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (lý trình Km7+569,04-Km12+230).

6. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn đền bù GPMB của Dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường TL.286 đoạn Đông Yên - TT Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (lý trình Km7+569,04-Km12+230) - Giai đoạn 1
7. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bưu chính Viễn Thông (PICC)
8. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:

- QCVN 33:2011/BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông".
- TCVN 8700:2011: Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp Viễn thông - yêu cầu kỹ thuật.
- TCVN 8699:2011: Mạng viễn thông - ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - yêu cầu kỹ thuật.
- TCVN 8665:2011: Sợi quang dùng cho mạng viễn thông - yêu cầu kỹ thuật chung.
- TCN 68-178: 1999 "Quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang".
- TCCS 01 – 2009/VNPT: Cột bê tông treo cáp thông tin – tiêu chuẩn kỹ thuật.

9. Mục tiêu đầu tư:

- Di chuyển tuyến cáp Viễn thông phục vụ GPMB thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường TL286 đoạn qua xã Long Châu, huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh vào vị trí an toàn nhằm đảm bảo duy trì hệ thống thông tin liên tục, thông suốt.

10. Quy mô đầu tư:

- Để đảm bảo an toàn cho cáp cũng như đảm bảo an toàn thông tin đơn vị Tư vấn đề xuất phương án thi công như sau:

+ Trồng đoạn cột mới song song với cột cũ, cách vị trí cột cũ 6-12m để thay thế các cột cũ nằm trong phạm vi GPMB. Số lượng cột trồng mới được tính bằng số cột cũ;

+ Khi tuyến cột mới được trồng thay thế cột cũ sẽ tiến hành kéo lần lượt các sợi cáp quang 12Fo; 24Fo; 36fo; 48Fo; 96Fo thay thế các sợi cáp hiện có. Tại 02 đầu cáp được măng xông với cáp cũ. Sợi cáp cũ sẽ được thu hồi, nhập kho do không đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật;

+ Các sợi cáp quang vượt đường sẽ đường căng chỉnh lại và di chuyển sang cột trồng mới. Sợi cáp nào thiếu sẽ được bổ sung thêm cáp và măng ;

- Khối lượng chi tiết như sau:

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Hiện trạng	Thu hồi	Tái sử dụng/Di chuyển	Mua mới
1	Chiều dài cáp quang 12Fo	m	785	545	240	600
2	Chiều dài cáp quang 24Fo	m	2,405	2,045	360	2,300
3	Chiều dài cáp quang 36Fo	m	605	545	60	660
4	Chiều dài cáp quang 48Fo	m	470	410	60	500

5	Chiều dài cáp quang 96Fo	m	955	955	-	,100
6	Chiều dài cáp đồng 50x2	m	60	-	60	-
7	Cột bê tông 7- 8m đơn	cột	15	15	1	9
8	Cột bê tông 7- 8m đôi	cột	1	1	-	4
9	Cột bê tông 6m đơn	cột	1	-	-	-
10	Tủ ODF 48Fo	tủ	1	-	1	-
11	Bộ chia SP1:16	cái	3	-	3	-
12	Thanh nối sắt L dài 2.45m	thanh	3	-	3	-
13	Măng xông cáp quang 12Fo	bộ	-	-	-	8
14	Măng xông cáp quang 24Fo	bộ	-	-	-	12
15	Măng xông cáp quang 36Fo	bộ	-	-	-	4
16	Măng xông cáp quang 48Fo	bộ	-	-	-	4
17	Măng xông cáp quang 96Fo	bộ	-	-	-	4

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM:

- Thiết kế bản vẽ thi công công trình: "Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường TL.286 đoạn Đông Yên - TT Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (lý trình Km7+569,04-Km12+230) - Giai đoạn 1; Hạng mục: Di chuyển tuyến cột, cáp Viễn thông phục vụ giải phóng mặt bằng".

Kính đề nghị Sở TTTT tỉnh Bắc Ninh xem xét và tham vấn để UBND huyên Yên Phong phê duyệt.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TTHU; TTHĐ huyện (b/c);
- Chủ tịch, các phó chủ tịch huyện;
- Các phòng: KT-HT; TC-KH, TNMT;
- Lưu HĐBT.

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BTHT GPMB
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BTHT GPMB

CỘNG HOÀ X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
H. YÊN PHONG - T. BẮC NINH

TRƯỞNG PHÒNG TN&MT
Nguyễn Văn Hòa